SECCIÓ A-A'



FAÇANA LATERAL SUD

FAÇANA PRINCIPAL EST



SECCIÓ A-A'



FAÇANA LATERAL NORD



FAÇANA POSTERIOR OEST

QUADRE D'INTERVENCIÓ

1. Treballs previs
- Excavació arqueològica
- Buidatge de terres
- Eliminació de tots els envans
- Eliminació de sostre / voltes de sèquia

2. Treballs en murs

En general
- Recalçat
- Eliminació de humitats
- Tapiat de portes / finestres / ventanes
- Obertura de portes / finestres / ventanes
- Sanejat de junta / rejuntat
- Restitució de mur de maçoneria
- Substitució de paret de maó / pedra
- Col.locació de canaló i baixant nous
- Substitució de canaló i baixant

Pedra trobadiça
- Aplicació de biocida
- Neteja en sec / amb aigua desionitzada
- Cosit d'esquerdes
- Entonació cromàtica

3. Treballs en sostres, teulada, escalesi rampa
- Sanejat de junta / rejuntat
- Consolidació de sostre
- Substitució de sostre
- Sostre nou
- Consolidació i reforç de volta base d'escales
- Substitució de base de teulada i tàlec
- Formació de rampa

4. Treballs en divisòries, paviments i acabats
- Consolidació de restes excavades
- Envans nous
- Formació de paviment
- Paviment de terra
- Substitució d'arrebossats / enguixats
- Pintat d'arrebossat / enguixat
- Pintat de tancaments / proteccions / baguetes
- Emrajolat de paret

5. Treballs en tancaments practicables i protecció
- Substitució de porta d'entrada / portes noves
- Sustitució de finestres / finestres noves
- Formació de proteccions

6. Instal·lacions (planol a part)

7. Treballs en peti posterior i entorn immediat
- Impermeabilització de la sèquia
- Eliminació de paviment / paviment nou
- Restitució de roda hidràulica
- Creació de passarel·la

Projecte bàsic i d'execució

RESTAURACIÓ DEL MOLÍ DEL RACÓ

Promotor	Situació
Ajuntament de la Riba	C/ Costa Alta 1, La Riba

Plànol

ALÇATS I SECCIONS - Intervenció

Escala	Data	Núm. Plànol	Expedient
1:50	Juliol 2016	6	RBMO-16

Arquitecta
Vera Hofbauerová
Carrer Mas de pagès, Mas Abadia, 43330 Riudoms (Baix Camp) | Tel.: 977 851652 | email: vera.strada@coac.net